

Betreffende het uit te voeren spuitwerk gelden er een aantal voorwaarden. De tarieven gezien op de website zijn altijd exclusief omzetbelasting (btw).

Spuitwerk bij een behangklare oplevering

Bij het spuiten van behangklare wanden en/of plafonds is de bewoner/opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor de ondergrond. Oneffenheden en doorlatingen van kleuren op de ondergrond zijn geheel voor verantwoording van de opdrachtgever.

Wat valt onder behangklare ondergronden;

- Niet sausklaar gestucadoorde wanden
- Gipsplaten wanden (glad echter niet geheel geschikt voor saus/spuitwerk)
- Betonnen wanden/plafonds

Spuitwerk voorwaarden Spuitwerk voorwaarden

Bij de gemelde bedragen worden standaard de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

- Lichte reparatie momenten
- Voorbehandeling met de juiste primer/fixeer
- Afwerking laag in 2 lagen spuitwerk
- (indien nodig een derde laag, bij meerdere lagen zullen er extra kosten zijn)

Reparatie voorwaarden behangklare oplevering

Bij een behangklare oplevering dient altijd een verklaring te worden ondertekend. Indien anders afgesproken op deze verklaring zullen wij beperkte herstel werkzaamheden verrichten aan behangklare ondergronden. Wij adviseren dan ook altijd een sausklaare oplevering.

Reparatie voorwaarden sausklaare oplevering

Bij een sausklaare oplevering voeren wij reparaties uit aan het stucwerk. Wel is van belang dat de stucwerk laag minimaal 3mm dik is. Indien dit Knauf MP75 is moet deze minimaal 1cm dik zijn (bij Knauf MP75 kunnen altijd strepen in het schuurwerk, dit omdat deze pleister kristallen bevat welke vrijkomen bij het schuren). Wij werken altijd een aantal plekken bij, dit zijn handformaat plekken. Hiervoor hebben wij een formule.

Indien het project 500m² is dan moet u uitgaan van maximaal 75 plekken van handformaat welke wij repareren. Dit is 15% van het totale aantal vierkante meters.

Na het uitgevoerde spuitwerk/schilderwerk is het belangrijk dat er uiteraard altijd voorzichtig wordt omgegaan met het afgeleverde werk.

Latex in schrobklasse 1:

Latex met schrobklasse 1 is af te nemen na 15-30 dagen met een vochtige doek. Schrobklasse 1 reguliere latex is een latex met een open ademende structuur. Dit betekent dat deze enkel oppervlakkige vervuiling aankan.

Keukenlatex in schrobklasse 1:

De keukenlatex welke wij gebruiken is de Sigma Pearl Clean mat.

Na een maand doordrogen is Sigmapearl Clean Matt optimaal te reinigen.

De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met lauw water en een zachte doek.

Gebruik Sigma Cleaner in geval van hardnekkige verontreinigingen, zoals wijn, ketchup en koffie. Verwijder

deze hardnekkige verontreinigingen zo spoedig mogelijk.

Sigma Cleaner is succesvol getest op het verwijderen van een groot aantal verontreinigingen.

Met lak gespoten trap

Trappen spuiten wij altijd af met een Sikkens Rubbol Rezisto spray of Sigma S2U Nova spray. Na het spuiten is het belangrijk de eerste 3 dagen goed uit te laten harden en de tredes niet te belasten.

Op gespoten trappen kan niet worden gelopen met schoeisel. Dit zal zorgen voor een snellere en onnodige slijtage van de laklaag

Meerprijs

- Reparatiewerk á € 42,50 per uur
- Donkere kleuren € 2,00 per m²

*** Prijzen zijn incl. btw. Hierbij wordt uitgegaan van het lage BTW-tarief van 9% voor huizen ouder dan 2 jaar. Mochten deze jonger zijn hanteren wij een BTW-tarief van 21%.**

*** Bij minder als 75 m², prijzen in overleg.**

*** Als er nog veel inboedel staat.**

*** Bij slechte en niet draagkrachtige ondergronden.**

*** Als u geen kwaliteit wilt.**